

DIRECCION DE VIALIDAD
DE SALTA

RUTA PROVINCIAL Nº 23 - CERRILLOS R° DE LERMA., PROG.: 0,00 m a 11.460,00 m, LONG. 11,46 KM.
OBRA: REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA CON POLIMERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

PROPUESTA

Al Titular de la
Dirección de Vialidad de Salta

..... que suscribe habiendo examinado en el terreno, planos, Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas relativo a la misma Obra indicada en el título en un todo de acuerdo a los mencionados documentos que declara conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutarla a los precios unitarios que se consignan a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION DE LA OBRA | UNID | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO COTIZADO EN PESOS \$ | | TOTAL ITEM \$ |
|------|---|------|------------|--------------------------------------|------------|------------------|
| | | | | EN LETRAS | EN NUMEROS | |
| 1 | LIMPIEZA DE TERRENO | Ha | 23,00 | | | |
| 2 | FRESADO DE CARPETA EXISTENTE EN 0.07m DE ESPESOR | m2 | 83.658,00 | | | |
| 3 | EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO | m3 | 416,67 | | | |
| 4 | TERRAPLEN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL | m3 | 18.500,00 | | | |
| 5 | PREPARACION DE LA SUBRASANTE | m2 | 107.391,80 | | | |
| 6 | SUB BASE ESTABILIZADA GRANULAR EN ANCHOS Y ESPESORES VARIABLES EN ZONAS NECESARIAS | m3 | 24.066,00 | | | |
| 7 | BASE ESTABILIZADA GRANULAR | m3 | 15,300,14 | | | |
| 8 | IMPRIMACION BITUMINOSA CON EMULSION ASFALTICA CI A RAZON DE 1.30lts/m2 EN 7.60m | m2 | 87.096,00 | | | |
| 9 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-0 A RAZÓN DE 0.6 lts/m2 EN 7.60M | m2 | 171.900,00 | | | |
| 10 | BASE NEGRA DE CONCRETO ASFALTICO EN 7.40m DE ANCHO Y 0.07m DE ESP. CON ASFALTO CA 30 | m2 | 84.804,00 | | | |
| 11 | CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON POLIMERO EN 7.30m DE ANCHO Y 0.05m DE ESP. | m2 | 83.658,00 | | | |
| 12 | BANQUINAS CON MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR Y RAP DE 3.00m DE ANCHO Y DE ESPESOR VARIABLE SEGUN NECESIDAD MINIMO 0.10m, A CADA LADO. | m3 | 10.314,00 | | | |
| 13 | HORMIGON H-17 | m3 | 1.503,10 | | | |
| 14 | HORMIGON H-21 | m3 | 148,88 | | | |
| 15 | CALZADA DE HORMIGÓN CON CORDON INTEGRAL | m2 | 1.072,76 | | | |

.....
Firma

DIRECCION DE VIALIDAD
DE SALTA

RUTA PROVINCIAL Nº 23 - CERRILLOS R° DE LERMA., PROG.: 0,00 m a 11.460,00 m, LONG. 11,46 KM.
OBRA: REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA CON POLIMERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

PROPUESTA

Al Titular de la
Dirección de Vialidad de Salta

..... que suscribe habiendo examinado en el terreno, planos, Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas relativo a la misma Obra indicada en el título en un todo de acuerdo a los mencionados documentos que declara conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutarla a los precios unitarios que se consignan a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION DE LA OBRA | UNID | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO COTIZADO EN PESOS \$ | | TOTAL ITEM |
|------|---|------|----------|--------------------------------------|------------|------------|
| | | | | EN LETRAS | EN NUMEROS | \$ |
| 16 | ACERO ESPECIAL EN BARRAS | Tn | 7,20 | | | |
| 17 | SEÑALIZACION VERTICAL (CARTELES) | m2 | 110,00 | | | |
| 18 | SEÑALIZACION HORIZONTAL | m2 | 4.235,93 | | | |
| 19 | DEFENSAS METALICA SPL/ H-10237, CL B CON POSTES METALICOS PESADOS | m | 550,00 | | | |
| 20 | PRETILES DE HORMIGON SEGÚN PLANO TIPO | n° | 2.014,00 | | | |
| 21 | ILUMINACION | Gl | 1,00 | | | |
| 22 | READECUACION DE ILUMINACION EXISTENTE A LED | Gl | 1,00 | | | |
| 23 | DEMOLICIONES VARIAS | Gl | 1,00 | | | |
| 24 | LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISIÓN. | mes | 18 | | | |
| 25 | PROYECTO EJECUTIVO | Gl | 1 | | | |
| 26 | MOVILIZACION DE OBRA (Max.5%) | Gl | 1 | | | |
| | TOTAL | | | | | |

IMPORTA LA PRESENTE PROPUESTA LA SUMA DE PESOS

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SERÁ DE DIECIOCHO (18) MESES

.....
Firma