

# LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2025

## NOTA ACLARATORIA N° 02 (Dos)

**EXPTE. N° 0110033-251413/2024**

**INICIATIVA PRIVADA: AUTOPISTA DEL VALLE DE LERMA.**

**Corredor: Salta – Coronel Moldes.**


**Tramo: Cerrillos (RP N° 24) – El Carril (RP N° 33).**


**Obra: Construcción de Autopista y Canal colector pluvial**


Se comunica a Oferentes del Pliego de la Licitación de referencia que:

1. **EL ARTÍCULO N° 27** – de la Sección 5B de las Especificaciones Técnicas Particulares, se anula y se reemplaza por el siguiente adjunto.

Salta, 5 de febrero de 2025.

  
Ing. Mariela Adriana Nieva  
Jefa Div. Proyectos y Documentación (I)  
Dpto. Estudios y Proyectos  
Dirección de Vialidad de Salta

  
Ing. Gustavo D. Tejerida  
ING. JEFE (I)  
Dirección de Vialidad de Salta

  
Ing. GONZALO MACEDO  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA

**ARTICULO N° 27:**

**HORMIGÓN CICLOPEO CON HORMIGON H -17**

**ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR**

**1.- DESCRIPCIÓN:**

En esta especificación se fijan las normas para la ejecución, recepción, medición y pago del Hormigón Ciclópeo Hormigón H-17, en 0,25 m de espesor para Badenes, Desagües y Accesos a Calles, de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto o bien con las modificaciones ordenadas por la Supervisión.

**2.- CONSTRUCCION**

El Hormigón Ciclópeo tendrá: 60 % de Hormigón H-17 (Cantidad Mínima de Cemento 340 Kg/m<sup>3</sup>) y 40% de Piedras desplazadoras y responderá a la Sección H-II Hormigones de Cemento Portland para Obras de Arte del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Edición 1998.

La forma constructiva de los badenes será colocar de manera indefectible, en primer lugar una capa de Hormigón H-17 de base de 0,10 m de espesor, para luego incorporar las piedras desplazadoras.


Las piedras desplazadoras tendrán las características indicadas en H-II 4.3.3. Agregados y se construirá según lo indicado en H-II 4.3.4. Construcción.

**3.- MEDICION**

Se medirá en metros cuadrados de Hormigón Ciclópeo con Hormigón H-17.

**2.- FORMA DE PAGO**

Se pagarán al precio unitario de contrato fijado para el ítem "HORMIGÓN CICLOPEO CON HORMIGON H -17 Dicho precio será la compensación total por la provisión, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la elaboración del hormigón (cemento portland, agregados pétreos, piedras desplazadoras, aditivos, agua), compuestos de curado, por todo el equipo, herramientas, cimbras, apuntalamientos, encofrados, elaboración, colocación y curado del hormigón, reparación y terminación de superficies, mano de obra y toda otra tarea y provisión de materiales necesarios para completar la ejecución de los trabajos descritos en la presente Especificación.

  
Ing. Mariela Adriana Nieva  
Jefa Div. Proyectos y Documentación (I)  
Dpto. Estudios y Proyectos  
Dirección de Vialidad de Salta

  
Ing. Gustavo D. Tejerina  
ING. JEFE (I)  
Dirección de Vialidad de Salta

  
Ing. GONZALO MACEDO  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA